

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. 8.0

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście, w gminie Wasilków,
odcinek od drogi powiatowej nr 1418B, do działki nr geod. 336

Kilometr	hektom.	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Odkład	Dokop
		m2	m2	m2	m2		m3	m3		m3	m3	m3	m3
0	0	4,92	0,00										
				4,46	0,00	22	98	-	-	98	-		
0	22	4,00	0,00									98	-
				4,25	0,04	18	77	1	1	76	-		
0	40	4,50	0,07									174	-
				4,28	0,18	22	94	4	4	90	-		
0	62	4,05	0,28									264	-
				4,46	0,17	18	80	3	3	77	-		
0	80	4,86	0,06									341	-
				4,86	0,03	20	97	1	1	96	-		
0	100	4,86	0,00									437	-
				5,01	0,00	20	100	-	-	100	-		
0	120	5,16	0,00									537	-
				5,13	0,00	22	113	-	-	113	-		
0	142	5,10	0,00									650	-
				5,26	0,00	18	95	-	-	95	-		
0	160	5,42	0,00									745	-
				5,85	0,00	20	117	-	-	117	-		
0	180	6,28	0,00									862	-
				5,22	0,01	20	104	-	-	104	-		
0	200	4,16	0,01									966	-

Razem:	975	9	9	966	-
--------	-----	---	---	-----	---