PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
skala 1:10

Obiekt: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście w gminie Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418B, do działki nr geod. 336	
Temat: Przekroje konstrukcyjne	
Stadium - P.W.	Branża:Drogi
Skala 1:10	Rys. Nr. 5
Projektant: mgr inż. Ł. Matel upr. bud. PDL/0123/POOD/09	
Data, podpis: 02.09.2015	

JEZDNIA



kostka betonowa brukowa - 8 cm
podsypka piaskowa - 5cm
kruszywo naturalne stabil. mech. - 25 cm
wzmocnienie podłoża - stabilizacja cementem R=2,5 MPa - 15 cm
warstwa mrozoochronna - 15 cm

krawężnik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
ława betonowa z oporem

ZJAZD JEZDNIA



kostka betonowa brukowa - 8 cm
podsypka piaskowa - 5cm
kruszywo naturalne stabil. mech. - 15 cm
warstwa mrozoochronna - 20 cm

SZCZEGÓŁ "A"
ZJAZD



obrzeże betonowe 8*30 cm
podsypka cem-piaskowa 1:4- 5 cm
ława betonowa z oporem

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNIA



opornik betonowy - 15*22 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
ława betonowa

JEZDNIA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA



opornik betonowy - 15*22 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
ława betonowa z oporem

ZJAZD
WIDOK Z GÓRY