

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie SIWZ
dot. zamówienia pn. Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego

1) udzielam poniżej następujących wyjaśnień:

Problem 1: „Czy roboty będzie można wykonywać i zamykać odcinkami (np. 4 odcinki)?”
(zamknięcie ulicy i wykonywanie robót na całej szerokości)

Odpowiedź na problem 1: Zamawiający nie zgadza się na takie wykonywanie robót.

Problem 2: „Które materiały z rozbiórek trzeba będzie odwieźć na składowisko Inwestora i na jaką odległość?”

Odpowiedź na problem 2: Wszystkie materiały z rozbiórek należy odwieźć we wskazane przez Inwestora miejsce położone w odległości do 5 km.

Problem 3: „Czyją własnością będzie usunięty humus z darnią?”

Odpowiedź na problem 3: Usunięty humus z darnią będzie własnością Inwestora.

Problem 4: „Czyją własnością będzie uzyskany urobek z wykopów?”

Odpowiedź na problem 4: Urobek z wykopów będzie własnością Inwestora.

Problem 5: „Ile kg zbrojenia przyjąć w ściankach czołowych (poz. 20 przedmiaru)?”

Odpowiedź na problem 5: Do zbrojenia ścianki czołowej należy użyć 310 kg stali, szczegóły pokazano w pliku *Rys.nr 6 Zbrojenie ścianki czołowej przepustu-Model.pdf* - w załączeniu.

Problem 6: „W SIWZ III c i w przedmiarze przyjęto 1795,35 m² warstwy ścieralnej, w SIWZ III po punkcie o zapisano: Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 7 - dokumentacja; w dokumentacji (opis, rysunki) warstwa ścieralna jest na całej długości ulicy (844x7 = 5908 m²); jaki zakres warstwy ścieralnej jest objęty przedmiotem zamówienia?”

Odpowiedź na problem 6: Właściwa ilość to 6430,7 m² AC 11S (KR-3). Poprawiony przedmiar w załączeniu, jako plik *PRZEDMIAR_Rabczyńskiego 2018.01.26.pdf*.

2) zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w ten sposób, że:

a) w SIWZ w punkcie III. *Opisie przedmiotu zamówienia* litera b) zamienia się dotychczasową mieszankę bitumiczną na AS 11S (KR-3) oraz powierzchnię warstwy ścieralnej na 6430,7 m²,

b) dotychczasowy załącznik nr 1 do SIWZ - istotne postanowienia umowy - zamienia się na wersję oznaczoną *s02zal1-ipuRBv1.pdf* zawierającą zmianę zapisów w § 6 ust. 6 litera b),

c) udostępnia się pliki:

- *Rys.nr 6 Zbrojenie ścianki czołowej przepustu-Model.pdf*,

- *PRZEDMIAR_Rabczyńskiego 2018.01.26.pdf*,

- *s02zal1-ipuRBv1.pdf* - istotne postanowienia umowy,

d) w SIWZ w punkcie X. *Opis sposobu przygotowania ofert* i w punkcie XI. *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* zmienia się występujące tam daty na **02.02.2018 r.**; reszta zapisów pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany prowadzą do następujących zmian w ogłoszeniu o zamówieniu:

1) w punkcie II.4) litera b) zamienia się dotychczasową mieszankę bitumiczną na AS 11S (KR-3) oraz powierzchnię warstwy ścieralnej na 6430,7 m²,

2) w punkcie IV.6.2) zmienia się datę na **02.02.2018 r.**; reszta zapisów pozostaje bez zmian.

W załączeniu pliki:

1) *Rys.nr 6 Zbrojenie ścianki czołowej przepustu-Model.pdf*,

2) *PRZEDMIAR_Rabczyńskiego 2018.01.26.pdf*,

3) *s02zal1-ipuRBv1.pdf* - istotne postanowienia umowy.

BURMISTRZ
Bielawski
Miroslaw Bielawski