


BOISKO DO KOSZYKÓWKI 1:100



BOISKO DO KOSZYKÓWKI – POLE GRY 20x11m

WSZYSTKIE LINIE BOISKA MALOWANE METODĄ NATRYSKOWĄ FARBĄ DEDYKOWANĄ DO NAWIERZCHNI POLIURETANOWYCH.  
LINIE BOISKA SZEROKOŚCI 5cm W KOLORZE RÓŻNIĄCYM SIĘ OD KOLORU NAWIERZCHNI – PREFEROWANY KOLOR NIEBIESKI.

- PRZEWIDUJE SIĘ TRZY BOISKA DO KOSZYKÓWKI Z TRZEMA KOMPLETAMI WYPOSAŻENIA. KAŻDE BOISKO POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE W:
- KONSTRUKCJĘ KOSZA MOCOWANĄ NA STAŁE, JEDNOSŁUPOWĄ, STALOWĄ, OCYNKOWANĄ OGNIOWO, MALOWANĄ PROSZKOWO LUB POWLEKANĄ, O DŁUGOŚCI WYSIĘGNIA 1.60m (ŁĄCZNIE 6 szt.);
  - TABLICE EPOKSYDOWE 105x180cm Z RAMĄ OCYNKOWANĄ OGNIOWO (ŁĄCZNIE 6 szt.);
  - KOSZE UCHYLENE SPRĘŻYNOWE (ŁĄCZNIE 6 szt.);
  - SIATKI DO KOSZY ŁAŃCUCHOWE, OCYNKOWANE OGNIOWO (ŁĄCZNIE 6 szt.);
  - MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY REGULACJĘ WYSOKOŚCI KOSZA.

Investycja:

Projekt budowlany przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie przy ul. Mickiewicza 2 na części działek 2564/2 i 2543 (ul. Białostocka) wraz z doziemną instalacją oświetleniową terenu, odwodnieniem boisk i przyłączem kanalizacji deszczowej.  
Obręb: 0013 Wasilków. Jednostka: Wasilków.

Investor:

Gmina Wasilków  
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

Jednostka projektowa:

**Ptaszyński Architektura**  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. dr Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok

Faza opracowania:

Projekt budowlany

Rysunek:

RZUT BOISKA DO KOSZYKÓWKI

Branża:

Architektura:

Projektant:

mgr inż. arch. Roman Ptasiński

Nr upraw.:

Podpis:

Proj. inż. arch. Roman Ptasiński

BŁ-POKK-11/03

Projekt jest chroniony prawem autorskim.  
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym,  
wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:

Skala:

Data:

Nr rys.:

Rev.

PT-3/2017

1:100

20.04.2017

5

A