


BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO 1:100



BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO – POLE GRY 23.77x10.97m

WSZYSTKIE LINIE BOISKA MALOWANE METODĄ NATRYSKOWĄ FARBĄ DEDYKOWANĄ DO NAWIERZCHNI POLIURETANOWYCH.  
LINIE BOISKA SZEROKOŚCI 5cm W KOLORZE RÓŻNIĄCYM SIĘ OD KOLORU NAWIERZCHNI – PRZEFEROWANY KOLOR BIAŁY.

BOISKO POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE W:  
– DWA SŁUPKI ALUMINIOWE Z MECHANIZMEM NACIĄGOWYM, DEMONTOWALNE;  
– SIATKĘ DO PIŁKI TENISA Z POLIETYLENU GR.3mm;  
– DWA TULEJE MONTAŻOWE UMOŻLIWIAJĄCE DEMONTAŻ SŁUPKÓW;  
– KOMPLET ZASŁEPK DO TULEJ MONTAŻOWYCH, UMIESZCZANYCH W NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PO ZDEMONTOWANIU SŁUPKÓW.

SŁUPKI ALUMINIOWE WYKONANE Z PROFILU ALUMINIOWEGO, MOCOWANE W TULEJACH MONTAŻOWYCH ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE, OSADZONYCH W FUNDAMENCIE. SŁUPKI Z URZĄDZENIEM NACIĄGOWYM ZEWNĘTRZNYM Z ZASTOSOWANIEM ŚRUBY TRAPEZOWEJ I HAKÓW ZACZEPOWYCH ZAMOCOWANYCH NA PRZECIWLEGŁYM SŁUPKU.

inwestycja:

Projekt budowlany przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie przy ul. Mickiewicza 2 na części działek 2564/2 i 2543 (ul. Białostocka) wraz z doziemną instalacją oświetleniową terenu, odwodnieniem boisk i przyłączem kanalizacji deszczowej.  
Obręb: 0013 Wasilków. Jednostka: Wasilków.

inwestor:

Gmina Wasilków  
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

Jednostka projektowa:

*Ptaszyński Architektura*  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. dr Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok

Faza opracowania:

Projekt budowlany

Rysunek:

RZUT BOISKA DO TENISA ZIEMNEGO

Branża:

Architektura:

Projektant:

mar inż. arch. Roman Ptaszyński

Nr upraw.:

RI-PKK-11/03

Podpis:

Projekt jest chroniony prawem autorskim.  
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:

PT-3/2017

Skala:

1:100

Data:

20.04.2017

Nr rys.:

7

Rev.:

A