

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BGGN.7013.5.2022

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:  
zagospodarowania terenu o powierzchni około 870m<sup>2</sup> działki nr 1104/2 oraz części działki nr 241/2 obręb Studzianki zlokalizowanych u zbiegu ul. Podleśnej (droga Gminna) oraz ul. Suprańskiej (droga Powiatowa) w zakresie:
  - remontu nawierzchni asfaltowej placu o powierzchni około 575 m<sup>2</sup>;
  - wymiana krawężników oraz posadowienie nowych o dł. ok 70 m
  - usunięcie i utylizacja starych chodników dla pieszych o powierzchni około 85 m<sup>2</sup>;
  - odprowadzenie wód deszczowych z części asfaltowej.
2. Opis stanu istniejącego  
Istniejący plac w kształcie kwadratu plac starej pętli autobusowej komunikacji podmiejskiej. Teren jest częściowo utwardzony nawierzchnią bitumiczną. Jezdnia obramowana jest częściowo krawężnikami oraz chodnikiem z płytek betonowych ujętych w obrzeża betonowe prowadzącym do wiaty autobusowej. Plac służy do zatrzymywania oraz czasowego parkowania rodzicom oraz personelowi Szkoły Podstawowej zlokalizowanej po przeciwnej stronie ul. Suprańskiej. Od strony wschodniej zlokalizowany jest rów odprowadzenia wody z przepustem pod drogą powiatową (ul. Suprańską).
3. Lokalizacja placu:



## Zdjęcia terenu



4. Zamawiający wymaga wykonania prac remontowych placu o powierzchni około 575 m<sup>2</sup> oraz usunięcia i utylizacji chodnika z płyt chodnikowych o powierzchni około 85 m<sup>2</sup>. Zakres prac obejmuje:
- 4.1 wyrównanie, oczyszczanie obszaru placu przed wykonaniem nawierzchni asfaltowej placu oraz wjazdu od strony ul. Podleśnej (łuk o promieniu R = 5,0 m)
  - 4.2 regulacja wysokościowa elementów infrastruktury technicznej takich jak np. studzienki, zasuwy wodociągowe;
  - 4.3 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z warstwą wyrównawczą o grubości min. 5 cm;
  - 4.4 wykonanie odprowadzenia wód deszczowych na teren zielony od strony wschodniej (odwodnienia liniowego do istniejącego rowu);
  - 4.5 wymiana krawężników oraz wstawienie nowych na odcinku od ul. Suprańskiej długość całkowita około 70 m.
  - 4.6 usunięcie i utylizacja starych chodników dla pieszych z płytek betonowych p powierzchni ok 85 m
  - 4.7 wykonanie zagospodarowania terenu (wyrównanie terenu zielonego, humusowanie, obsianie trawą, frezowania karp drzew do poziomu skarpy).



✕ chodnik do usunięcia

○ miejsce odprowadzenia wód opadowych

— odwodnienie liniowe