

PRZEDMIAR ROBÓT „ Budowa kanału sanitarnego ” w ul. Dobra we wsi Jurowce
gm. Wasilków działka o nr geod. 1240/2

Teren o nawierzchni gruntowej na całym zakresie robót.

Lp.	Rodzaj robót	Jedn.	Ilość
1.	Wykopy mechaniczne koparką podsiębierną gł. 2,5 – 3,0 m	m	26,00
2.	Ręczne odkopanie istniejącej studni rewizyjnej Sistn. PVC DIAMIR1000 głębokości 3,0 m na sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 mm	szt	1,0
3.	Demontaż w/w studni rewizyjnej DIAMIR1000	szt	1,0
4.	Ponowny montaż w/w studni z wymianą kinety na kinetę zbiorczą	szt	1,0
5.	Ręczne odkopanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø110mm i kabla telekomunikacyjnego w miejscach ich skrzyżowań z projektowaną kanalizacją sanitarną głębokości do 2,0m i zabezpieczenie na czas budowy	szt	2,0
6.	Montaż rur kanalizacyjnych Ø200mm PVC lite SN8	m	23,24
7.	Montaż rur kanalizacyjnych Ø160mm PVC lite SN8 (odejścia długości po 1,0m w kierunku poszczególnych nieruchomości)	m	5,0
8.	Montaż redukcji Ø200/160 mm PVC SN8	szt	1
9.	Montaż korków Ø160 mm PVC SN8	szt	5
10.	Montaż studni rewizyjnej S Ø1000 mm betonowej głębokości 2,50 m z pierścieniem odciążającym	szt	1,0
11.	Zасыpywanie wykopów koparką z zagęszczeniem warstwami	m	27,0

PROJEKTANT
Ewerdyna Halicka
mgr inż. Ewerdyna Halicka
upr. B1/79/88